

Con le informazioni ricavabili dal progetto (schema funzionale e schema topografico)

Materiale installato

- elencare tutti i materiali con relative quantità e prezzi unitari
- per il cavo aumentare il totale del 10% per tener conto di giunti e sfridi
- per i ganci fermatubo prevederne, per ogni tratto di tubo, uno ad ogni estremità e uno ogni metro
- calcolare il prezzo totale per ogni tipo di materiale
- sommare i costi dei diversi materiali per ottenere il sub totale

Materiale di consumo e minuterie

- (viti, dadi, ranelle, tasselli, morsetti, nastro isolante etc.)
- si computa a forfait, in ragione del 10% del precedente sub totale

Totale costo materiali

- sommare le due voci precedenti

Mano d'opera

- elencare tutti i tempi d'installazione con relative quantità e costi unitari
- calcolare il costo totale per ogni tipo d'installazione
- per l'installatore prevedere il tempo completo
- per l'aiutante prevedere il 60% del tempo dell'installatore
- sommare i costi di ogni voce precedente

Totale imponibile

- sommare il totale materiali e il totale mano d'opera

I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

- calcolare il 20% del totale imponibile

Totale generale

- sommare il totale imponibile e l'IVA